

Maître d'Ouvrage

Mairie de St Martin de Crau
Place Bagnaninchi
BP 50001
13558 ST MARTIN DE CRAU
cedex



MOD ou Aménageur ou AMO

-

Equipe

TECTA

Missions TECTA

ESQ - AVP – PRO – ACT
– VISA -DET – OPC - AOR

Caractéristiques

Agrandissement prévu
de 7,8 à 11,2 ha.

Montant des travaux

500 000 € HT

Phase études

2015

Phase travaux

2015 - 2016 : 1^{ère} phase
2016 - 2017 : 2^{ème} phase
2018 : 3^{ème} phase

Agrandissement du golf municipal



Quelques points particuliers liés au chantier :

- Travaux à effectuer en 3 phases, sur 3 ans, de manière à ne pas altérer la pratique des utilisateurs.

1^{ère} phase :

- Partir du pâturage naturel de départ jusqu'à l'engazonnement final,
- Automatiser l'arrosage,
- Réaliser les réseaux d'eau primaire et secondaire pour l'irrigation des greens,
- Réaliser les départs et les fairways.

2^{ème} phase :

- Création de départ sur l'actuel practice,
- Déblaiement des greens 3 et 5 actuels,
- Arrosage des nouveaux fairways et du practice.



3^{ème} phase : Travaux sur le practice

- Arrachage de la haie centrale,
- Préparation du sol,
- Tapis de practice,
- Filets de protection,
- Grillageage sur les pourtours Nord et Est de la zone practice.

