

**Maître d'Ouvrage**

Mairie de Salon de Provence  
 Place de l'Hôtel de Ville  
 BP 120  
 13657 SALON DE PROVENCE CX


**Equipe**

TECTA

**Missions TECTA**

DIA – AVP – PRO – ACT –  
 EXE – DET – AOR – OPC

**Caractéristiques**

- Surface totale d'environ 10 000 m<sup>2</sup>,
- Aire de hockey de 110 x 65 mètres,

**Montant des travaux**

600 000,00 € HT (estim.)

**Phase études**

2018 - 2019

**Phase travaux**

2019

## Aménagement d'un terrain de sport synthétique et ses abords



Le projet consiste en la rénovation de l'actuel revêtement synthétique du terrain de hockey et de football au complexe sportif St Côme, afin de faciliter la pratique de ce sport à un maximum de personnes (tout en respectant les normes de la Fédération Française de Hockey).

**Dans le détail**, il s'agit de :

- Rénover le terrain synthétique en lieu et place du terrain de hockey actuel,
- Rénover les surfaces de course, et de la piste de course périphérique,
- Rénover les installations d'arrosage, ainsi que le drainage,
- Procéder à la réfection du pourtour du terrain, y compris le réseau pluvial,
- Aménager les délaissés périphériques,
- Réhabiliter la clôture et les murets périphériques.

**Descriptif technique :**

- Viabilisation externe
  - Adduction d'eau potable,
  - Pluvial,
  - Réservation électrique pour mise en place ultérieure d'un éclairage
- Traitement des accès et clôtures
  - Garantir un accès indépendant au nouveau stade,
  - Garantir un accès véhicules au nouveau stade,
- Travaux d'accompagnement :
  - Traitement des eaux pluviales,
  - Aménagements paysagers,
  - Création de cheminements piétons et véhicules,
  - Traçage des aires de jeu,
  - Signalétique